

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	R I P O R T O						
	<u>LAVORI A MISURA</u>						
1 01.001	Predisposizione del cantiere ed in particolare: - Nolo di idonea gru a torre ad azionamento elettrico, trasporto, montaggio, smontaggio; - recinzione di cantiere intorno alla gru; - recinzione di cantiere per zona carico/scarico dei materiali ed apprestamenti; - documentazione per la sicurezza del cantiere (POS, etc.); bagno chimico; sanificazioni e procedure anticontagio COVID-19. Il tutto per l'intera durata del cantiere.						1,00
	SOMMANO...	a corpo					1,00
2 01.002	Nolo di parapetto provvisorio composto da montanti in acciaio zincato, correnti e fermapiEDE in alluminio, contro le cadute in cantieri edili, scale, balconi, terrazze, coperture ecc., in Classe B secondo la norma UNI EN 13374, completo di accessori per il montaggio. Compresi il trasporto, il montaggio, lo smontaggio, la segnaletica e tutti gli accorgimenti atti a garantire la sicurezza dei lavoratori e pubblica.			140,00			140,00
	SOMMANO...	m					140,00
3 01.003	Rimozione del manto di copertura, compreso l'abbassamento al piano di carico, movimentazione con qualsiasi mezzo nell'ambito del cantiere; compreso carico/trasporto in discarica dei materiali di risulta e relativi oneri. Manto di copertura formato da: doppio coppo in cotto con gancio, ondulina catramata ed eventuale listellatura.			845,00			845,00
	SOMMANO...	mq					845,00
4 01.004	Fornitura e posa di nuovo manto di copertura, compreso movimentazione con qualsiasi mezzo nell'ambito del cantiere. Manto di copertura formato da: lastra ondulata in fibrocemento ecologico (tipo tegolit plus colore rosso coppo), nuovo coppo in cotto con relativi ganci in rame, bandella impermeabile per colmi e tutto ciò si renda necessario per dare l'opera a perfetta regola d'arte.			845,00			845,00
	SOMMANO...	mq					845,00
5 01.005	Fornitura e posa di dispositivi anticaduta TIPO C costituito da un sistema di ancoraggio flessibile orizzontale conforme alle normative UNI EN 795:2012, UNI EN CEN/TS 16415:2013, costituito da ancoraggi di estremità in acciaio e fune e di dispositivi anticaduta TIPO A conforme alle normative UNI EN 795:2012, UNI EN CEN/TS 16415:2013, con punti di ancoraggio per superfici inclinate con gancio sottotegola per punto di ancoraggio. Il tutto corredato da progetto e relative certificazioni dei materiali e di corretta posa. Si precisa che i dispositivi di TIPO A sono da installare in modo da permettere l'arrivo alla linea vita da tutte le finestre del sottotetto.						1,00
	SOMMANO...	a corpo					1,00
6 01.006	Verifica delle scossaline dei camini (indicativamente n. 13), degli sfiati (indicativamente n. 7) e delle finestre del sottotetto (n. 2) e loro eventuale sostituzione/riparazione; compreso la fornitura e posa di rete antipiccone per tutti i camini.						1,00
	SOMMANO...	a corpo					1,00
7 01.007	Pulizia e verifica dei canali (compreso eventuali sigillature) e compreso carico/trasporto in discarica del materiale di risulta e relativi oneri						1,00
	SOMMANO...	a corpo					1,00
	A R I P O R T A R E						